


# Horvacek metszetek

1-1

6-6



- 1-1.

Kerámia + rag.

1 cm

Aljzatbeton

6 cm

Műanyag fólia

1 rtg.

Hőszigetelés

5 cm

Vízszigetelés

2 rtg.

Aljzatbeton

6 cm

Kavicsagyazat

15 cm
- 2-2.

Hajópadló

födémborítás

5 cm

Fa gerenda

15/15 cm

Tartólécezés

2.4 cm

Gipszkarton

1.2 cm
- 3-3.

Tondach cserép

+ tetőlécezés

8 cm

Ellenlécezés

2.4 cm

Műanyag fólia

1 rtg.

Szarufa

7.5/15 cm

(közte hőszigetelés 10 cm)

Műanyag fólia

1 rtg.

Tartólécezés

2.4 cm

Gipszkarton

1.2 cm
- 4-4.

Kőporos kapart

homlokzatvakolat

2 cm

PTH HS 30

30 cm

Belső vakolat +

diszperziós festés

2 cm

Építtető: Duna-Ipoly Nemzetim Park Igazgatóság  
2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Épül: hrsz 0270/10 Farmos

Ép. megnevezése: Tanya bővítés

Tervfajta: Engedélyezési

M 1:100

2016.02.

Tervező: Babicz Tamás ép.tervező  
Nagykát, Petőfi S. u. 36.  
ÉK13-7036

E-6