


JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezeték
- - - Fűtési visszatérő vezeték



MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékeket és szerelvényeket hőszigeteléssel kell ellátni!
A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A fűtési felszálló csővezetékek anyaga acél, az ágvezetékek anyaga alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső.
A falátvezetéseknel acél védőcsövet kell alkalmazni!
A dilatációs zónán áthaladó vezetékeket védőcsővel kell ellátni /500 mm hosszon/.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A szinteken történő csőátvezetésnél, a festhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

Tervezők: Könyves József okl. gépészmérnök G-T 13-6247 Ladányi András gépészmérnök	Megrendelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2509 Esztergom, Strázsa-hegy	Terv: KIVITELI
Egyeztetők:	Helyszín: 2765 Farnos, (hrsz. 0270/10) Madárgyűrűzési Központ	Dátum: 2017. Március
	Munka: Főépület központi fűtés	Lépték: 1:50
	Tervlap: FÖLDSZINTI ALAPRAJZ	Rajzszám: GF-01